

III.1 ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN
(SNI Edisi Rev. 2002)

Penetapan Indeks Harga Satuan Pekerjaan Persiapan

- Pagar Sementara Dari Kayu Tinggi 2 Meter	M ¹
- Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 Meter	M ¹
- Pagar Sementara Dari Kawat Duri Tinggi 1,8 Meter	M ¹
- Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank	M ¹
- Pembuatan Kantor Sementara Dgn, Lantai Plesteran	M ²
- Pembuatan Gedung Semen Dan Alat-alat	M ²
- Pembuatan Rumah Jaga / Konstruksi Kayu	M ²
- Membersihkan Lapangan Dan Perataan	M ²
- Pembuatan Bedeng Buruh	M ²
- Pembuatan Bak Adukan Ukuran (40 x 50 x 20) cm	M ²
- Pembuatan Stegger Dari Bambu Ukuran (40 x 50 x 20) cm	M ³
- Pembuatan Jalan Sementara	M ³
- Bongkaran Beton Bertulang	M ³
- Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	M ³

III.1 PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN

Jenis Pekerjaan : Pagar Sementara Dari Kayu Tinqoi 2 Meter (SNI Edisi Rev.2002)
 Kuantitas Pekerjaan : M¹
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,400	106.900,00	42.760,00	117.600,00	47.040,00	120.800,00	48.320,00	125.100,00	50.040,00	128.300,00	51.320,00
	Tukang Kayu	OH	0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
	Kepala Tukang	OH	0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
	Mandor	OH	0,020	160.300,00	3.206,00	176.300,00	3.526,00	181.100,00	3.622,00	187.600,00	3.752,00	192.400,00	3.848,00
II.	BAHAN												
	Dolken Kayu Dia. 8 - 400 cm	Btg	1,250	53.500,00	66.875,00	58.900,00	73.625,00	60.500,00	75.625,00	62.600,00	78.250,00	64.200,00	80.250,00
	Semen portland	Kg	2,500	1.700,00	4.250,00	1.900,00	4.750,00	1.900,00	4.750,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
	Pasir Beton	M ³	0,005	718.100,00	3.590,50	789.900,00	3.949,50	811.500,00	4.057,50	840.200,00	4.201,00	861.700,00	4.308,50
	Koral Beton	M ³	0,009	718.100,00	6.462,90	789.900,00	7.109,10	811.500,00	7.303,50	840.200,00	7.561,80	861.700,00	7.755,30
	Kayu 5/7,meranti	M ³	0,072	2.750.000,00	198.000,00	3.025.000,00	217.800,00	3.107.500,00	223.740,00	3.217.500,00	231.660,00	3.300.000,00	237.600,00
	Paku Biasa 2" - 5"	Kg	0,060	30.000,00	1.800,00	33.000,00	1.980,00	33.900,00	2.034,00	35.100,00	2.106,00	36.000,00	2.160,00
	Residu	Ltr	0,400	26.400,00	10.560,00	29.000,00	11.600,00	29.800,00	11.920,00	30.900,00	12.360,00	31.700,00	12.680,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					365.822,40		402.531,60		413.372,00		428.068,80		438.907,80

Jenis Pekerjaan : Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 Meter (SNI Edisi Rev.2002)
 Kuantitas Pekerjaan : M¹
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,400	106.900,00	42.760,00	117.600,00	47.040,00	120.800,00	48.320,00	125.100,00	50.040,00	128.300,00	51.320,00
	Tukang Kayu	OH	0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
	Kepala Tukang	OH	0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
	Mandor	OH	0,020	160.300,00	3.206,00	176.300,00	3.526,00	181.100,00	3.622,00	187.600,00	3.752,00	192.400,00	3.848,00
II.	BAHAN												
	Dolken Kayu Dia. 8 - 400 cm	Batang	1,250	53.500,00	66.875,00	58.900,00	73.625,00	60.500,00	75.625,00	62.600,00	78.250,00	64.200,00	80.250,00
	Semen portland	Kg	2,500	1.700,00	4.250,00	1.900,00	4.750,00	1.900,00	4.750,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
	Pasir Beton	M ³	0,005	718.100,00	3.590,50	789.900,00	3.949,50	811.500,00	4.057,50	840.200,00	4.201,00	861.700,00	4.308,50
	Koral Beton	M ³	0,009	718.100,00	6.462,90	789.900,00	7.109,10	811.500,00	7.303,50	840.200,00	7.561,80	861.700,00	7.755,30
	Seng Gelombang 3" - 5"	Lembar	1,200	134.100,00	160.920,00	147.500,00	177.000,00	151.500,00	181.800,00	156.900,00	188.280,00	160.900,00	193.080,00
	Kayu 5/7,meranti	M ³	0,072	2.750.000,00	198.000,00	3.025.000,00	217.800,00	3.107.500,00	223.740,00	3.217.500,00	231.660,00	3.300.000,00	237.600,00
	Paku Biasa 2" - 5"	Kg	0,060	30.000,00	1.800,00	33.000,00	1.980,00	33.900,00	2.034,00	35.100,00	2.106,00	36.000,00	2.160,00
	Meni Besi	Kg	0,450	45.400,00	20.430,00	49.900,00	22.455,00	51.300,00	23.085,00	53.100,00	23.895,00	54.500,00	24.525,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					536.612,40		590.386,60		606.337,00		627.883,80		643.832,80

Jenis Pekerjaan : Pagar Sementara Dari Kawat Duri Tinggi 1,8 Meter (SNI Edisi Rev.2002)
 Kuantitas Pekerjaan : M¹
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
	Tukang Kayu	OH	0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
	Kepala Tukang	OH	0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
	Mandor	OH	0,020	160.300,00	3.206,00	176.300,00	3.526,00	181.100,00	3.622,00	187.600,00	3.752,00	192.400,00	3.848,00
II.	BAHAN												
	Dolken Kayu Dia. 8 - 400 cm	Batang	1,000	53.500,00	53.500,00	58.900,00	58.900,00	60.500,00	60.500,00	62.600,00	62.600,00	64.200,00	64.200,00
	Semen portland	Kg	2,000	1.700,00	3.400,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00	3.800,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
	Kawat duri	Kg	25,000	18.200,00	455.000,00	20.000,00	500.000,00	20.600,00	515.000,00	21.300,00	532.500,00	21.800,00	545.000,00
	Pasir Beton	M ³	0,005	718.100,00	3.590,50	789.900,00	3.949,50	811.500,00	4.057,50	840.200,00	4.201,00	861.700,00	4.308,50
	Koral Beton	M ³	0,009	718.100,00	6.462,90	789.900,00	7.109,10	811.500,00	7.303,50	840.200,00	7.561,80	861.700,00	7.755,30
	Paku Biasa 2" - 5"	Kg	0,060	30.000,00	1.800,00	33.000,00	1.980,00	33.900,00	2.034,00	35.100,00	2.106,00	36.000,00	2.160,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					587.347,40		645.696,60		664.557,00		687.388,80		703.747,80

Jenis Pekerjaan : Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (SNI Edisi Rev.2002)
 Kuantitas Pekerjaan : M¹
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	0,100	106.900,00	10.690,00	117.600,00	11.760,00	120.800,00	12.080,00	125.100,00	12.510,00	128.300,00	12.830,00
	Tukang Kayu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II.	BAHAN												
	Kayu 5/7,meranti	M ³	0,012	2.750.000,00	33.000,00	3.025.000,00	36.300,00	3.107.500,00	37.290,00	3.217.500,00	38.610,00	3.300.000,00	39.600,00
	Paku Biasa 2" - 5"	Kg	0,020	30.000,00	600,00	33.000,00	660,00	33.900,00	678,00	35.100,00	702,00	36.000,00	720,00
	Paku papan 3/20	M ²	0,007	2.513.790,00	17.596,53	2.765.200,00	19.356,40	2.840.600,00	19.884,20	2.941.100,00	20.587,70	3.016.500,00	21.115,50
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					76.847,03		84.533,90		86.837,70		89.916,70		92.220,50

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Pembuatan Kantor Sementara Dgn. Lantai Plesteran (SNI Edisi Rev.2002)
 Kuantitas Pekerjaan : M²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	2,000	106.900,00	213.800,00	117.600,00	235.200,00	120.800,00	241.600,00	125.100,00	250.200,00	128.300,00	256.600,00
	Tukang Kayu	OH	2,000	105.600,00	211.200,00	116.200,00	232.400,00	119.300,00	238.600,00	123.600,00	247.200,00	126.700,00	253.400,00
	Tukang Batu	OH	1,000	105.600,00	105.600,00	116.200,00	116.200,00	119.300,00	119.300,00	123.600,00	123.600,00	126.700,00	126.700,00
	Kepala Tukang	OH	0,300	126.700,00	38.010,00	139.400,00	41.820,00	143.200,00	42.960,00	148.200,00	44.460,00	152.000,00	45.600,00
	Mandor	OH	0,050	137.300,00	6.865,00	151.000,00	7.550,00	155.100,00	7.755,00	160.600,00	8.030,00	164.800,00	8.240,00
II. BAHAN	Dolken Kayu Dia. 8 - 400 cm	Batang	1,250	53.500,00	66.875,00	58.900,00	73.625,00	60.500,00	75.625,00	62.600,00	78.250,00	64.200,00	80.250,00
	Kayu meranti	M ³	0,180	2.513.790,00	452.482,20	2.765.200,00	497.736,00	2.840.600,00	511.308,00	2.941.100,00	529.398,00	3.016.500,00	542.970,00
	Paku Biasa	Kg	0,850	30.000,00	25.500,00	33.000,00	28.050,00	33.900,00	28.815,00	35.100,00	29.835,00	36.000,00	30.600,00
	Besi Strip	Kg	1,100	15.800,00	17.380,00	17.400,00	19.140,00	17.900,00	19.690,00	18.500,00	20.350,00	19.000,00	20.900,00
	Semen portland	Kg	35,000	1.700,00	59.500,00	1.900,00	66.500,00	1.900,00	66.500,00	2.000,00	70.000,00	2.000,00	70.000,00
	Pasir Pasang	M ³	0,150	396.000,00	59.400,00	435.600,00	65.340,00	447.500,00	67.125,00	463.300,00	69.495,00	475.200,00	71.280,00
	Pasir Beton	M ³	0,100	718.100,00	71.810,00	789.900,00	78.990,00	811.500,00	81.150,00	840.200,00	84.020,00	861.700,00	86.170,00
	Koral Beton	M ³	0,150	718.100,00	107.715,00	789.900,00	118.485,00	811.500,00	121.725,00	840.200,00	126.030,00	861.700,00	129.255,00
	Bata merah	Buah	30,000	1.000,00	30.000,00	1.100,00	33.000,00	1.100,00	33.000,00	1.200,00	36.000,00	1.200,00	36.000,00
	Seng plat bjs 20	M ²	0,250	51.700,00	12.925,00	56.900,00	14.225,00	58.400,00	14.600,00	60.500,00	15.125,00	62.000,00	15.500,00
	Jendela Nako	Buah	2,000	227.700,00	455.400,00	250.500,00	501.000,00	257.300,00	514.600,00	266.400,00	532.800,00	273.200,00	546.400,00
	Kaca Polos	M ²	0,080	182.160,00	14.572,80	200.400,00	16.032,00	205.800,00	16.464,00	213.100,00	17.048,00	218.600,00	17.488,00
	Kunci Tanam	Buah	0,150	95.000,00	14.250,00	104.500,00	15.675,00	107.400,00	16.110,00	111.200,00	16.680,00	114.000,00	17.100,00
	Plywood 4 mm	Lembar	0,060	66.500,00	3.990,00	73.200,00	4.392,00	75.100,00	4.506,00	77.800,00	4.668,00	79.800,00	4.788,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.967.275,00		2.165.360,00		2.221.433,00		2.303.189,00		2.359.241,00

Jenis Pekerjaan : Pembuatan Gudang Semen Dan Alat-Alat (SNI Edisi Rev.2002)
 Kuantitas Pekerjaan : M²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	1,000	106.900,00	106.900,00	117.600,00	117.600,00	120.800,00	120.800,00	125.100,00	125.100,00	128.300,00	128.300,00
	Tukang Kayu	OH	2,000	105.600,00	211.200,00	116.200,00	232.400,00	119.300,00	238.600,00	123.600,00	247.200,00	126.700,00	253.400,00
	Kepala Tukang	OH	0,200	126.700,00	25.340,00	139.400,00	27.880,00	143.200,00	28.640,00	148.200,00	29.640,00	152.000,00	30.400,00
	Mandor	OH	0,050	137.300,00	6.865,00	151.000,00	7.550,00	155.100,00	7.755,00	160.600,00	8.030,00	164.800,00	8.240,00
II. BAHAN	Dolken Kayu Dia. 8 - 400 cm	Batang	1,700	53.500,00	90.950,00	58.900,00	100.130,00	60.500,00	102.850,00	62.600,00	106.420,00	64.200,00	109.140,00
	Kayu meranti	M ³	0,210	2.513.790,00	527.895,90	2.765.200,00	580.692,00	2.840.600,00	596.526,00	2.941.100,00	617.631,00	3.016.500,00	633.465,00
	Paku Biasa	Kg	0,300	30.000,00	9.000,00	33.000,00	9.900,00	33.900,00	10.170,00	35.100,00	10.530,00	36.000,00	10.800,00
	Semen portland	Kg	10,500	1.700,00	17.850,00	1.900,00	19.950,00	1.900,00	19.950,00	2.000,00	21.000,00	2.000,00	21.000,00
	Pasir Pasang	M ³	0,030	396.000,00	11.880,00	435.600,00	13.068,00	447.500,00	13.425,00	463.300,00	13.899,00	475.200,00	14.256,00
	Koral Beton	M ³	0,050	718.100,00	35.905,00	789.900,00	39.495,00	811.500,00	40.575,00	840.200,00	42.010,00	861.700,00	43.085,00
	Seng Gelombang BJLS 32	Lembar	1,500	110.900,00	166.350,00	122.000,00	183.000,00	125.300,00	187.950,00	129.800,00	194.700,00	133.100,00	199.650,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.210.135,90		1.331.665,00		1.367.241,00		1.416.160,00		1.451.736,00

Jenis Pekerjaan : Pembuatan Rumah Jaga/Konstruksi Kayu (SNI Edisi Rev.2002)
 Kuantitas Pekerjaan : M²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	1,000	106.900,00	106.900,00	117.600,00	117.600,00	120.800,00	120.800,00	125.100,00	125.100,00	128.300,00	128.300,00
	Tukang Kayu	OH	1,500	105.600,00	158.400,00	116.200,00	174.300,00	119.300,00	178.950,00	123.600,00	185.400,00	126.700,00	190.050,00
	Kepala Tukang	OH	0,150	126.700,00	19.005,00	139.400,00	20.910,00	143.200,00	21.480,00	148.200,00	22.230,00	152.000,00	22.800,00
	Mandor	OH	0,050	137.300,00	6.865,00	151.000,00	7.550,00	155.100,00	7.755,00	160.600,00	8.030,00	164.800,00	8.240,00
II. BAHAN	Dolken Kayu Dia. 8 - 400 cm	Batang	3,000	53.500,00	160.500,00	58.900,00	176.700,00	60.500,00	181.500,00	62.600,00	187.800,00	64.200,00	192.600,00
	Kayu meranti	M ³	0,276	2.513.790,00	693.806,04	2.765.200,00	763.195,20	2.840.600,00	784.005,60	2.941.100,00	811.743,60	3.016.500,00	832.554,00
	Paku Biasa	Kg	0,700	30.000,00	21.000,00	33.000,00	23.100,00	33.900,00	23.730,00	35.100,00	24.570,00	36.000,00	25.200,00
	Seng Gelombang BJLS 30	Lembar	1,500	110.900,00	166.350,00	122.000,00	183.000,00	125.300,00	187.950,00	129.800,00	194.700,00	133.100,00	199.650,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.332.826,04		1.466.355,20		1.506.170,60		1.559.573,60		1.599.394,00

Jenis Pekerjaan : Membersihkan Lapangan Dan Perataan (SNI Edisi Rev.2002)
 Kuantitas Pekerjaan : M²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,100	106.900,00	10.690,00	117.600,00	11.760,00	120.800,00	12.080,00	125.100,00	12.510,00	128.300,00	12.830,00
	Mandor	OH	0,050	137.300,00	6.865,00	151.000,00	7.550,00	155.100,00	7.755,00	160.600,00	8.030,00	164.800,00	8.240,00
II. BAHAN													
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					17.555,00		19.310,00		19.835,00		20.540,00		21.070,00

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Pembuatan Bedeng Buruh (SNI Edisi Rev.2002)
 Kuantitas Pekerjaan : M²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja	OH	1,000	106.900,00	106.900,00	117.600,00	117.600,00	120.800,00	120.800,00	125.100,00	125.100,00	128.300,00	128.300,00
		Tukang Kayu	0,200	105.600,00	211.200,00	116.200,00	232.400,00	119.300,00	238.600,00	123.600,00	247.200,00	126.700,00	253.400,00
		Kepala Tukang	0,050	126.700,00	25.340,00	139.400,00	27.880,00	143.200,00	28.640,00	148.200,00	29.640,00	152.000,00	30.400,00
		Mandor	0,050	137.300,00	6.865,00	151.000,00	7.550,00	155.100,00	7.755,00	160.600,00	8.030,00	164.800,00	8.240,00
II.	BAHAN Dolken Kayu Dia. 8 - 400 cm	Batang	1,250	53.500,00	66.875,00	58.900,00	73.625,00	60.500,00	75.625,00	62.600,00	78.250,00	64.200,00	80.250,00
		Kayu meranti	0,186	2.513.790,00	467.564,94	2.765.200,00	514.327,20	2.840.600,00	528.351,60	2.941.100,00	547.044,60	3.016.500,00	561.069,00
		Paku Biasa	0,300	30.000,00	9.000,00	33.000,00	9.900,00	33.900,00	10.170,00	35.100,00	10.530,00	36.000,00	10.800,00
		Semen portland	18,000	1.700,00	30.600,00	1.900,00	34.200,00	1.900,00	34.200,00	2.000,00	36.000,00	2.000,00	36.000,00
		Pasir Beton	M ³	0,030	718.100,00	21.543,00	789.900,00	23.697,00	811.500,00	24.345,00	840.200,00	25.206,00	861.700,00
		Koral Beton	M ³	0,050	718.100,00	35.905,00	789.900,00	39.495,00	811.500,00	40.575,00	840.200,00	42.010,00	861.700,00
		Seng Gelombang BJLS 32	Lembar	1,500	110.900,00	166.350,00	122.000,00	183.000,00	125.300,00	187.950,00	129.800,00	194.700,00	133.100,00
		Plywood 4 mm	Lembar	1,350	66.500,00	89.775,00	73.200,00	98.820,00	75.100,00	101.385,00	77.800,00	105.030,00	79.800,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				1.237.917,94		1.362.494,20		1.398.396,60		1.448.740,60		1.484.775,00

Jenis Pekerjaan : Pembuatan Bak Adukan Ukuran (40 x 50 x 20) cm (SNI Edisi Rev.2002)
 Kuantitas Pekerjaan : M²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Tukang Kayu	OH	0,300	106.900,00	32.070,00	117.600,00	35.280,00	120.800,00	36.240,00	125.100,00	37.530,00	128.300,00	38.490,00
		Mandor	0,002	137.300,00	205,95	151.000,00	226,50	155.100,00	232,65	160.600,00	240,90	164.800,00	247,20
II.	BAHAN Kayu terentang/meranti	M ²	0,036	2.513.790,00	90.496,44	2.765.200,00	99.547,20	2.840.600,00	102.261,60	2.941.100,00	105.879,60	3.016.500,00	108.594,00
		Paku biasa	0,080	30.000,00	2.400,00	33.000,00	2.640,00	33.900,00	2.712,00	35.100,00	2.808,00	36.000,00	2.880,00
		Kaso 5/7, meranti	Batang	1,000	2.750.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	3.107.500,00	3.107.500,00	3.217.500,00	3.217.500,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				2.875.172,39		3.162.693,70		3.248.946,25		3.363.958,50		3.450.211,20

Jenis Pekerjaan : Pembuatan Stegger dari Bambu, Ukuran (40 x 50 x 20) cm (SNI Edisi Rev.2002)
 Kuantitas Pekerjaan : M²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Mandor	OH	0,250	106.900,00	26.725,00	117.600,00	29.400,00	120.800,00	30.200,00	125.100,00	31.275,00	128.300,00	32.075,00
		OH	0,017	105.600,00	1.795,20	116.200,00	1.975,40	119.300,00	2.028,10	123.600,00	2.101,20	126.700,00	2.153,90
		OH	0,002	126.700,00	253,40	139.400,00	278,80	143.200,00	286,40	148.200,00	296,40	152.000,00	304,00
		OH	0,013	137.300,00	1.784,90	151.000,00	1.963,00	155.100,00	2.016,30	160.600,00	2.087,80	164.800,00	2.142,40
II.	BAHAN Bambu dia. 6 - 8/600 cm Tali ijuk	Batang	1,000	31.700,00	31.700,00	34.900,00	34.900,00	35.800,00	35.800,00	37.100,00	37.100,00	38.000,00	38.000,00
		Kg	0,250	49.600,00	12.400,00	54.600,00	13.650,00	56.000,00	14.000,00	58.000,00	14.500,00	59.500,00	14.875,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					74.658,50		82.167,20		84.330,80		87.360,40		89.550,30

Jenis Pekerjaan : Pembuatan Jalan Sementara (SNI Edisi Rev.2002)
 Kuantitas Pekerjaan : M²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja	OH	1,000	106.900,00	106.900,00	117.600,00	117.600,00	120.800,00	120.800,00	125.100,00	125.100,00	128.300,00	128.300,00
		Mandor	0,050	137.300,00	6.865,00	151.000,00	7.550,00	155.100,00	7.755,00	160.600,00	8.030,00	164.800,00	8.240,00
II.	BAHAN Batu Belah 15/20	M ²	0,150	485.000,00	72.750,00	533.500,00	80.025,00	548.100,00	82.215,00	567.500,00	85.125,00	582.000,00	87.300,00
		Batu Pecah 5/7	0,090	458.550,00	41.269,50	504.400,00	45.396,00	518.200,00	46.638,00	536.500,00	48.285,00	550.300,00	49.527,00
		Pasir Pasang	M ³	0,010	396.000,00	3.960,00	435.600,00	4.356,00	447.500,00	4.475,00	463.300,00	4.633,00	475.200,00
	Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				231.744,50		254.927,00		261.883,00		271.173,00		278.119,00

Jenis Pekerjaan : Bongkaran Beton Bertulang (SNI Edisi Rev.2002)
 Kuantitas Pekerjaan : M²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Mandor	OH OH	6,667 0,333	106.900,00 137.300,00	712.702,30 45.720,90	117.600,00 151.000,00	784.039,20 50.283,00	120.800,00 155.100,00	805.373,60 51.648,30	125.100,00 160.600,00	834.041,70 53.479,80	128.300,00 164.800,00	855.376,10 54.878,40
II.	BAHAN												
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					758.423,20		834.322,20		857.021,90		887.521,50		910.254,50

Jenis Pekerjaan : Bondkaran Dinding Tembok Bata merah (SNI Edisi Rev.2002)
 Kuantitas Pekerjaan : M²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH	OH OH	6,667 0,333	106.900,00	712.702,30	117.600,00	784.039,20	120.800,00	805.373,60	125.100,00	834.041,70	128.300,00	855.376,10
	Pekerja Mandor			137.300,00	45.720,90	151.000,00	50.283,00	155.100,00	51.648,30	160.600,00	53.479,80	164.800,00	54.878,40
II.	BAHAN												
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					758.423,20		834.322,20		857.021,90		887.521,50		910.254,50